

<b>Data aktualizacji: 10.06.2020 r. g. 11.20</b>	<b>Numer postępowania: ZP/PN/10/6/2020</b>	<b>Art. 38 Ustawa PZP</b>
Dotyczy: Biuletyn Zamówień Publicznych nr 547541-N-2020 z dnia 04.06.2020 r. <i>Przebudowa budynku kuchni przyszpitalnej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu w celu dostosowania obiektu do obowiązujących wymogów sanitarno – technicznych. Odpowiedzi na wniesione zapytania</i>		

1. Demontaż stolarki okiennej wg rysunku rzutu parteru – co z powstałymi otworami ? czy je zamurować ? proszę o podanie obmiaru (czy demontaż stolarki drzwiowej w poz. 3.1.1. kosztorysu to ta sama pozycja, czy również jest demontowana stolarka drzwiowa?)

Stolarka okienna ( dwa okna EI 60 ) dotyczy projektu Archimmodicus s.j. Ul. Kluczborska 13/1A 50-323 Wrocław ETAP I i II.

Powstałe otwory zostały już zamurowane i również dotyczą projektu Archimmodicus s.j. Ul. Kluczborska 13/1A 50-323 Wrocław ETAP I.

Opis na str. 52 PBW pkt V. ppkt 9 opisu architektonicznego "Wymiana stolarki okiennej: Okna w ścianie prostopadłej do parterowej części rozbudowywanej, stanowiącej I etap przebudowy i rozbudowy budynku szpitalnego prowadzonej na podstawie pozwolenia na budowę nr 550/18 zostaną wymienione na okna w klasie EI 60, - zgodnie z projektem budowlanym przebudowy i rozbudowy głównego budynku Szpitala przy ul. Kościuszki 74 w Wągrowcu – ETAP I autorstwa Archimmodicus s.j. Ul. Kluczborska 13/1A 50-323 Wrocław."

Gipsowanie i malowanie zamurowanych już na dzień dzisiejszy otworów było ujęte w kosztorysie.

Demontaż stolarki to inna pozycja dotycząca drzwi.

2. Wg rysunku parteru do wymiany okna 1,82x2,08 szt. 2 na p-poż. EI60 - brak tej pozycji w kosztorysie; czy ująć je w kosztorysie, proszę podać materiał z jakiego mają być wykonane

Stolarka okienna ( dwa okna EI 60 ) dotyczy projektu Archimmodicus s.j. ul. Kluczborska 13/1A 50-323 Wrocław ETAP I i II. Z uwagi na to, że I etap rozbudowy szpitala nie został wykonany, proszę je ująć w kosztorysie (decyzja Inwestora), materiał aluminium

3. Strop DZ3 do demontażu pod świetliki, wywóz gruzu, utylizacja gruzu – nie ujęte w kosztorysie, proszę o podanie obmiaru

Zostało ujęte w poz. 2.1.5, 2.1.6 i 2.1.7

4. Obudowa akustyczna urządzeń wentylacyjnych na dachu – nie ujęte w kosztorysie, proszę o podanie obmiaru oraz typu lamel

Obmiar  $40 \times 2,5 = 100$  m<sup>2</sup>, typ lamel zgodnie z opisem PBW " PUNKT III.16 Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe: „Obudowa urządzeń na dachu”

np.: Akustyczne ściany lamelowe tłumiące dźwięki

System lameli aluminiowych, ma charakteryzować się wysoką skutecznością. Fasady lamelowe wykonać z tłoczonego aluminium z wypełnieniem z wełny mineralnej o grubości 50 mm. Oferujemy akustyczne lamele aluminiowe w kolorze RAL uzgodnionym z Użytkownikiem.

Parametry +/- 10%:

MD.160

rozstaw lameli: 153 mm

głębokość: 160 mm

maks. rozstaw uchwytów: 2500 mm

Lamele proszę ująć jako odrębną pozycję

5. Wg opisu dokumentacji warstwy dachu (folia i papa nawierzchniowa) nie ujęte w kosztorysie – czy te pozycje ująć ?

Należy ująć folię i papę nawierzchniową

6. Wg opisu dokumentacji (str. 16) sufit podwieszany – brak w kosztorysie, proszę o podanie obmiaru

**Sufit podwieszany nie będzie realizowany, nie należy go ujmować w ofercie**

7. g opisu dokumentacji brak w kosztorysie drabiny dostawnej 2,20 m oraz drabiny zewnętrznej z koszem – czy te pozycje ująć ?

Należy te pozycje ująć. Wykonanie zgodnie z opisem PBW " PUNKT III.16 Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe Drabina zewnętrzna " i rysunek A10.

8. W kosztorysie poz. 3.2.1 i 3.2.2 drzwi DREWNIANE odpowiednio szt. 3 (90x200) i szt. 2 (p-poż. 90x200) – wg dokumentacji zestawienie stolarki ALUMINIOWA Dw1 szt. 1 (140x200); Dw2 EI60 szt. 3 (90x200); oraz brak zgodnie z rzutem parteru Dz1 szt. 1 (140x200) – proszę o podanie ostatecznych wymiarów, ilości oraz materiał z jakiego mają być wykonane ?

Część prac dotyczących drzwi parteru została już wykonana (drzwi drewniane ujęte w kosztorysie zostały już zdemontowane). W obrębie kuchni do wymiany z poszerzeniem otworu pozostały następujące drzwi:

- drzwi drewniane ujęte w kosztorysie zostały już zdemontowane
- drzwi ppoż Dw2 EIS60 1 szt. – ujęte są w kosztorysie i na rysunku A9 (w kuchni przed windą do zamontowania po uprzednim poszerzeniu otworu i wstawieniu nadproża); aluminium
- drzwi Dw1 dwuskrzydłowe 1 szt. - ujęte w kosztorysie i na rysunku A9 (pomiędzy komunikacją a kuchnią właściwą), aluminium

9. Brak w kosztorysie uzupełnienia płyty żelbetowej w miejscach zdemontowanego stropu – proszę o podanie obmiaru

Należy wprowadzić uzupełnienie płyty żelbetowej zgodnie z rys.K1 - ilość betonu C20/25 – 0,3934 m3 (stal dla uzupełnia została ujęta w przedmiarach w poz.2 Dach ppkt 2.2.1 – zestawienie stali dla rys K1)

10. Czy lamele obudowy urządzeń wentylacyjnych muszą spełniać wymogi funkcji dźwiękochłonnej?

Tak muszą spełniać wymogi funkcji dźwiękochłonnej (zgodnie z opisem budowlanym)

<b>Data aktualizacji: 16.06.2020 r. g. 14.10</b>	<b>Numer postępowania: ZP/PN/10/6/2020</b>	<b>Art. 38 Ustawa PZP</b>
Dotyczy: Biuletyn Zamówień Publicznych nr 547541-N-2020 z dnia 04.06.2020 r. <i>Przebudowa budynku kuchni przyszpitalnej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu w celu dostosowania obiektu do obowiązujących wymogów sanitarno – technicznych. <b>Odpowiedzi na wniesione zapytania</b></i>		

11. Z uwagi na wymogi techniczne oraz pandemię korona wirusa prosimy o przesunięcie terminu zakończenia przedmiotu zamówienia na dzień 30.11.2020 r.

Zamawiający podtrzymuje termin zakończenia robót do 15.10.2020 r.

12. W opisie robót wentylacyjnych w p.t. jest przewidziany kanał preizolowany w podwójnym płaszczu z blachy ocynkowanej ocieplony wełną mineralną gr 80 mm i 40 mm w przedmiarze robót nie ujęto tych robót, przyjęto tylko „gołe rury”, czy te roboty należy dodatkowo ująć w ofercie ?

Tak należy przyjąć izolację zgodnie z opisem technicznym:

- gr fi 40 mm, l = 66 mb, F = 25,3 m2
- gr fi 80 mm, l = 6 mb, F = 3,8 m2

**Uwaga: Rozdział VI pkt. 8 SIWZ: W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.**